

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายภูเขาตาปูน หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 298,500. บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายภูเขาตาปูน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต. กำหนด

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

เป็นเงินทั้งสิ้น 298,500.-บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย

5.1 แบบ ปร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1)

5.2 แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายเสนีย์ คงแก่น ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวพัชรีกานต์ กำลังมาก กรรมการ

6.3 นายกามาล์ อาแว กรรมการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

หมู่ที่ 1 สายภูเขาเตาปูน ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผิวจราจร 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ ระยะทาง 95.00 เมตร

หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูททาง	ตร.ม.	475.00	1.49	707.75	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
2	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	- ไหล่ทางดินถมกว้าง 0.50 ม.
3	งานปรับแก้ชั้นส่งและบดอัดกันทางเดิน	ตร.ม.	-	-	-	ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	หนา 0.15 ม.
5	งานไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	7.00	239.93	1,679.51	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	47.00	281.99	13,253.53	
7	งานท่อ				-	ราคาต่อ กสท.อ้างอิงจากราคาท้องตลาด
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อคน	6.00	736.49	4,418.94	
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อคน	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อคน	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	57.00	2,988.24	170,329.68	ระยะขนส่ง
9	งานเหล็กเสริม				-	- ลูกรัง 0 กก.
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. #0.25*0.25 ม.	ตร.ม.	380.00	27.73	10,537.40	- ท่อ 0 กก.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	13.87	25.41	352.44	ปูนซีเมนต์ 0 กก.
10	ไม้แบบ, ล้ำชั้น, ตะปู	ตร.ม.	14.00	302.98	4,241.72	- ทราย 0 กก.
11	งานเครื่องหมายจราจร				-	- พื้น 0 กก.
	- แบบ บ. -25	ชิ้น	-	-	-	
	แบบ บ 1	ชิ้น	-	-	-	
	แบบ บ 1	ชิ้น	-	-	-	ราคาน้ำมันดีเซล
12	งานแก้ดเค็ล				-	30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
	- ท่อ พีวีซี Ø 3/4" ชั้น 13.5	ท่อคน	1.00	58.53	58.53	
	- กระดาษขานฉ้อ	แผ่น	1.00	428.00	428.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	72.00	13.55	975.60	
รวมค่างานต้นทุน					206,983.10	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
Factor F					1,3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					285,305.50	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มค่าแรง 5%					10,349.15	

/ คณะกรรมการ...

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเสนีย์ คงแป้น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชจิกานต์ กำจิงมาก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกามาดี อานา)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

☐ ประเภทงาน / โครงการ		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร ให้ค่าทางตามสภาพ ตามแบบขนบและรายการที่ อต. กำหนด			
☐ เจ้าของ		องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ แบบเลขที่ /2557			
☐ สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 1 ตำบลเขาเตปุ่น ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา			
☐ หน่วยงานออกแบบและรายการ		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ			
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น		ประมาณการเมื่อวันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557			
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	206,983.10	1.3784	285,305.50	เงินปี
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ เพิ่มเติมคิด ตาม 5 %	10,349.15		10,349.15	เงินส่วนหัวคิด 0.0% เงินประกันผลงาน 0.0%
3	ค่าป้ายโครงการ			3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% พื้นที่ก่อสร้าง 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			298,654.66	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินประมาณ			298,500.00	
ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสนธิ์ คงเป็น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชรีกานต์ คำลั้งมาก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกามาดี อามว)