

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายตาติกา-เตาปูน หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 166,800.-บาท (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขยายตาติกา-เตาปูน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่
อบต. กำหนด

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

เป็นเงินทั้งสิ้น 166,800.-บาท (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย

5.1 แบบ ปร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1)

5.2 แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายเสนีย์ คงแป้น ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวพัศจิกานย์ กำลั้งมาก กรรมการ

6.3 นายกามาเลห์ อาแว กรรมการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

หมู่ที่ 1 ซอยศาลาตากาปูน ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผิวจราจร 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ ระยะทาง 80.00 เมตร

หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ลานแบบแปลนและรายการที่ อบล. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรวดทาง	ตร.ม.	240.00	1.49	357.60	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 2.50 ม.
2	งานดินลัด	ลบ.ม.	-	-	-	- ไหล่ทางดินถมกว้าง 0.25 ม.
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดกันทางเดิน	ตร.ม.	-	-	-	ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	15.00	247.66	3,714.90	หนา 0.15 ม.
5	งานไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	3.00	239.93	719.79	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	24.00	281.99	6,767.76	
7	งานท่อ				-	ราคาต่อ คสล. อ้างราคาท้องตลาด
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	5.00	736.49	3,682.45	
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	30.00	2,988.24	89,647.20	ระยะขนส่ง
9	งานเหล็กเสริม				-	- ลูกรัง 0 กก.
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. #0.25*0.25 ม.	ตร.ม.	200.00	27.73	5,546.00	- ท่อ 0 กก.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	13.87	25.41	352.44	- ปูนซีเมนต์ 0 กก.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม.	10.00	302.98	3,029.80	- ทราย 0 กก.
11	งานเครื่องทุ่นแรง				-	- หิน 0 กก.
	- แบบ บ. -25	ชิ้น	-	-	-	
	แบบ บ. 1	ชิ้น	-	-	-	
	แบบ บ. 1	ชิ้น	-	-	-	ราคาน้ำมันดีเซล
12	งานแก้ดัดลัด				-	30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø 3/4" ชั้น 13.5	ท่อน	1.00	58.53	58.53	
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1.00	428.00	428.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	37.50	13.55	508.13	
รวมค่างานต้นทุน					114,812.59	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
Factor F					1.3784	ทยอยจ่ายเงิน 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					158,257.68	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ ครม. 5%					5,740.63	

/ คณะกรรมการ...

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสนธิ์ คงเป็น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชรีกานต์ กำเนิดมาก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกามาล์ อานา)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ☐ ประเภทงาน / โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ให้สร้างตามสภาพ
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต. กำหนด
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ แบบเลขที่ /2557
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ซอยต.เตาปูน ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
1. ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	114,812.59	1.3784	158,257.68	เงินโอน
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติการ เพิ่มเติมบติ ครม. 5 %	5,740.63		5,740.63	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่าใช้สอยโครงการ			3,000.00	เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่หน้าตรอก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			166,998.31	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินประมาณ			166,800.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสนีย์ จงมโน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชจิกานต์ คำลังมก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกามาดี อาแว)