

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขยายข้างโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 327,800.-บาท (เงินสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขยายข้างโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 143 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 429 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และรายการที่ อบต. กำหนด

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

เป็นเงินทั้งสิ้น 327,800.-บาท (เงินสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย

5.1 แบบ ปร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1)

5.2 แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายเสนีย์ คงแป้น ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวพัศจิกานย์ กำลังมาก กรรมการ

6.3 นายกามาล์ อาแว กรรมการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

หมู่ที่ 1 ซอยข้างโรงเรียนวัดหน้าอ้า ตำบลหน้าอ้า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผิวจราจร 3.00 เมตร หมา 0.15 เมตร ไหล่ทางดูกรังคามสภาพ ระยะทาง 143.00 เมตร

หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 429.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบแปลนและรายการที่ อบค. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม.	429.00	1.49	639.21	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3.00 ม.
2	งานดินลัด	ลบ.ม.	-	-	-	- ไหล่ทางดินถมกว้าง 0.25 ม.
3	งานปรับเกลี่ยแถมและบดอัดกันทางดิน	ตร.ม.	-	-	-	ไหล่ทางดูกรังคามสภาพ
4	งานดูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	หนา 0.15 ม.
5	งานไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	5.00	239.93	1,199.65	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	43.00	281.99	12,125.57	
7	งานท่อ				-	ราคาท่อ คสล. อ้างจากราคาท้องตลาด
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อ	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อ	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อ	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	65.00	2,988.24	194,235.60	ระยะยาวถึง
9	งานเหล็กเสริม				-	- ดูกรัง 0 กม.
	- ตะแกรงทอขดเชื่อม Ø 4 มม. #0.25*0.25 ม.	ตร.ม.	429.00	27.73	11,896.17	- ท่อ 0 กม.
	เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	13.87	25.41	352.44	- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
10	ไม้แบบ, กิ่งยัน, ตะปู	ตร.ม.	18.00	302.98	5,453.64	- ทราย 0 กม.
11	งานเครื่องวัดมายจรวจ				-	- หิน 0 กม.
	แบบ 1 บ. -25	ชั้น	-	-	-	
	- แบบ 1 บ. 1	ชั้น	-	-	-	
	- แบบ 1 บ. 1	ชั้น	-	-	-	ราคาน้ำมันดีเซล
12	งานแก้ตลิ่งลัด				-	30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
	- ท่อ พีวีซี Ø 3/4" ชั้น 13.5	ท่อ	1.00	58.53	58.53	
	- กระดาษทรายขัด	แผ่น	1.00	428.00	428.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	34.00	13.55	1,138.20	
รวมค่างานต้นทุน					227,527.01	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
Factor F					1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					313,623.23	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ ครม. 5%					11,376.35	

/ คณะกรรมการ...

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเสนีย์ คงเย็น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชจิณีย์ กำลั้งมาก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกานต์ อานว)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ☒ ประเภทงาน / โครงการ โครงการก่อสร้างฝายกั้นดินกรวด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 429.00 ตารางเมตร ไล่สูงทางตามสภาพ
- ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต. กำหนด
- ☒ 1) เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ แบบเลขที่ 12557
- ☒ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ซอยข้างโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☒ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
- ☒ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	227,527.01	1.3784	313,623.23	เงินใจ
2	ค่าตอบแทนพิเศษที่อุจใจในการปฏิบัติการ เพิ่มตามมติ ครม. 5 %	11,376.35		11,376.35	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่าป้ายโครงการ			3,000.00	เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ว่างรถ 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			327,999.58	
	ได้รับตัวเลขคิดเป็นวงเงินประมาณ			327,800.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสนั่น คงแป้น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัลลภกานย์ ถังด้งมาก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกามาล์ จันเว)